



Краевая декоративная рейка PLANTER Profile

Полимерная декоративная краевая рейка из ПВХ
 №ЛР 19/2015 от 25.06.2015



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

[PLANTER Profile](#) – декоративная краевая рейка. Планка защищает зазор между мембраной PLANTER и гидроизоляцией от попадания строительного мусора и грунта. Производится из поливинилхлорида.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Планка [PLANTER Profile](#) применяется для выполнения надёжного и эстетичного завершения профилированных мембран PLANTER на вертикальных частях конструкций фундамента либо цоколя. Форма рейки позволяет качественно прижать и зафиксировать верхний край мембран PLANTER. Крепится механически через специальные отверстия в верхней части планки к поверхности бетона, кирпича, экструзионного пенополистирола и т.п.



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Толщина профиля	мм	±0,1	1,2	ТУ 29.32.30-003-25814241-2017
Длина рейки	мм	±5	2000	ТУ 29.32.30-003-25814241-2017
Ширина рейки	мм	±5	80	ТУ 29.32.30-003-25814241-2017
Цвет	-	-	чёрный	ТУ 29.32.30-003-25814241-2017
Диапазон температур применения	°С	-	от -10 до +90	ТУ 29.32.30-003-25814241-2017
Сырье	-	-	ПВХ	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу защитно-дренажных мембран PLANTER;](#)
- [Руководству по применению полимерных защитных и дренажных мембран PLANTER;](#)
- [СТО 72746455-4.2.2-2016 «Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Системы изоляции фундамента»;](#)
- [Инструкции по устройству гидроизоляционной системы фундамента на основе ПВХ мембран LOGICBASE V-SL.](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых транспортных средствах в горизонтальном положении.

ХРАНЕНИЕ:

Планки хранятся в сухом закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на поддоне.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Планки упакованы в полиэтиленовую плёнку по всей длине. В одной упаковке по 50 планок.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2 22.21

ТН ВЭД: 3925 90 800 9

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

